

令和3年度宮津市通学路等交通安全プログラム対策一覧表

市町村名:宮津市

年度	点検箇所							所管	対策実施状況	整備期間		合同 点検	進捗状況 (R2年度1月末時点)	進捗状況 (R3年度1月末時点)	対策効果			
	番号	学校 抽出	主路線名	従路線名	交差点名	所在地	小学校名等		課題内容	対策内容	短期					中～ 長期		
26年度	1	○	市	馬場先辻町線	市	惣宮村線	(なし)	宮津市辻町	宮津小学校	道路幅が狭い 水路に蓋がない	市建設部	側溝対策(蓋)		○	●	※地元調整困難:未実施	R3-6で再調整	
	2	○	市	中橋惣線	府	舞鶴宮津	(なし)	宮津市惣	宮津小学校	見通しが悪い	市建設部	・カーブミラー取替 ・標識設置	○		●	—		見通しが良くなり安全性が高まった。
	3		市	辻町今福線	市	惣宮村線	(なし)	宮津市宮村～松原	宮津小学校	道路が狭く、車と離合箇所も無く危険	市建設部	・路肩拡幅 ・標識	○			—		道路が拡幅され安全性が高まった。
	4		市	中橋惣線	府	舞鶴宮津線	(なし)	宮津市字惣～吉原	宮津小学校	歩道が狭い	市建設部	歩道整備	○			令和元年度詳細設計を実施 (次年度工事着手予定)	工事実施中	
	5		国	178号	市	城東線	波路鶴賀	宮津市鶴賀	宮津小学校	横断歩道が長い	府土木事務所	交差点改良(コバケ化)	○			R2年度着手予定で予算要望中(単年度事業)	R3-1で再調整中	
	6		主	舞鶴宮津線			(なし)	宮津市皆原～惣	宮津小学校	歩道がない	府土木事務所	市道ニヶ谷線の2車線化	○			用地取得概ね完了	工事実施中	
	7	○	市	今福小田線			(なし)	宮津市字小田	宮津小学校	歩道がない	市建設部	・側溝対策(蓋) ・地元は水路幅拡張	○		●	宮津小学校へ統合		
	8	○	市	農道			KTR踏切	宮津市字小寺	栗田小学校	踏切に警報機、遮断機がない	—						—	
	9	○	市	上司脇線				宮津市字小寺	栗田小学校	カーブが多く、カーブミラーがない	市建設部	対策不可	-	-			—	路面標示
	10		市	由良駅脇線			(なし)	宮津市字由良	栗田小学校	車両のスピードが速い	・市建設部 ・公安委員会	・標識・区画線 ・速度制限	○				—	—
	11		—	栗田半島線	市	定為川線	(なし)	宮津市上司	栗田小学校	横断歩道がない	公安委員会	横断歩道設置	○				—	横断歩道が設置され安全性が高まった。
	12	○	—	栗田半島線				宮津市上司～中津	栗田小学校	横断歩道が狭い 途中から歩道がない	府土木事務所	歩道整備(縁石敷設)	○		●	—		以前よりも危険性は低くなった。
	13	○	市	須津線				宮津市字須津	吉津小学校	点滅信号で車が衝突しそうな時に 児童側にハンドルを切り危険	・公安委員会 ・市建設部	・信号機調整(点滅⇒点灯) ・ガードレール設置	○		●	その後信号機異常なし	登校時間帯の信号が点灯となり安全性が高まった。	
	14	○	—	宮津養父線				宮津市字文珠	吉津小学校	横断歩道がない(カーブ地点での 見通しが悪い)	公安委員会	横断歩道設置	○		●	対応困難		対応困難なため、ソフト面での安全対策を講じる。
	15	○	市	中野高石線				宮津市字難波野	府中小学校	民家もなく、夕方薄暗い	—	防犯等設置 <<ただし要調整(自治会・文化的景観)>> 路肩カラー舗装	○				—	—
	16		市	溝尻海岸線			(なし)	宮津市字溝尻	府中小学校	歩行空間が明確でない	市建設部	<<ただし要調整(文化的景観)>> 路肩カラー舗装	○				—	—
	17		市	役場西山線			(なし)	宮津市字中野～国分	府中小学校	歩行空間が明確でない	市建設部	路肩カラー舗装 <<ただし要調整(文化的景観)>>	○			H29年度完成(国分地区一部未整備)今後事業へ向けて調整	R4年度 未整備区間について関係機関と調整	路肩が明確になり見通しがよくなったことで安全性が高まった。
	18	○	国	178号				宮津市字中野	府中小学校	交通量が多い スピードが速い	公安委員会	・点滅信号検討 ・啓発看板	○				—	—
	19		市	浜垣中瀬線			(なし)	宮津市字日置	日置小学校	道路幅が狭い	市建設部	路肩拡幅	○				令和元年度 完成	路肩拡幅され車両とすれ違う際、退避可能となり安全性が高まった。
	20		市	妙見山線			(なし)	宮津市字日置	日置小学校	道路幅が狭い	市建設部	路肩拡幅	○				令和元年度 完成	路肩拡幅され車両とすれ違う際、退避可能となり安全性が高まった。
	21		市	鎌町線			(なし)	宮津市字日置	日置小学校	道路幅が狭い	市建設部	路肩拡幅	○				令和元年度舗装、グリーンベルト完成	※現在通学児童不在
	22	○	主	浜丹後線				宮津市字日置	日置小学校	歩道が60cmと狭く、特に冬は、除雪の雪で車道を歩き、危険。	府土木事務所	対策不可	-	-			—	—
	23	○	主	浜丹後線				宮津市字日置	日置小学校	校門前に横断歩道がない	公安委員会	対策不可	-	-	●		—	—

令和3年度宮津市通学路等交通安全プログラム対策一覧表

市町村名:宮津市

年度	点検箇所							所管	対策実施状況	整備期間		進捗状況 (R2年度1月末時点)	進捗状況 (R3年度1月末時点)	対策効果			
	番号	学校 抽出	主路線名	従路線名	交差点名	所在地	小学校名等		課題内容	対策内容	短期				中～ 長期		
26年度	24		国	178号		(なし)	宮津市里波見	養老小学校	歩道がない	府土木事務所	バイパス化(歩道整備)		○		バイパス工事継続中	令和3年度 完成	
	25	○	国	178号			宮津市宇大島	養老小学校	横断歩道なく、狭隘道路でスピードを出す車両が多く危険	府土木事務所	路面表示(横断注意)		○	●	—		路面表示により運転手に注意喚起され、安全性が高まった。
	26	○	—	中波見里波見線			宮津市宇里波見	養老小学校	横断箇所の見通しが悪く危険	府土木事務所	路面表示(横断注意)		○	●	—		路面表示により運転手に注意喚起され、安全性が高まった。
	27	○	市	宮津中学校線			宮津市宇小川	宮津中学校	歩行空間が明確でない	市建設部	路肩カラー舗装(両側)・踏切下側道路拡幅	○	●	令和元年度から踏切下区間の路肩整備着手	工事実施中 令和4年度完成予定		
											踏切上側水路対策・道路拡幅						
	28	○	市	万町線			宮津市宇万町	宮津中学校	歩行空間が明確でない	市建設部	路肩カラー舗装(引き直し)		○		外側線(白線)引き直し完了		歩行空間は明確になったが、道路幅自体が狭いため、場所によっては危険を感じる(時間帯通行禁止等が検討できないものでしょうか)
	29	○	主	綾部大江宮津線			宮津市宇万町	宮津中学校	横断歩道歩行時、車両がスピードを出すため危険(信号設置)	公安委員会	対策不可(生徒への呼びかけ(通学路変更))	—	—	—			—
	30	○	市	上司脇線			宮津市上司～脇	栗田中学校	道路幅狭く危険	市建設部	対策不可(生徒への呼びかけ(安全登校))	—	—	—			事故等なし。今後も呼びかけを継続する。
31	○	—	栗田半島線			宮津市上司	栗田中学校	道路幅狭く危険	府土木事務所	対策不可(生徒への呼びかけ(安全登校))	—	—	—			事故等なし。今後も呼びかけを継続する。	
32	○	国	178号			宮津市宇大島	養老中学校	道路が狭く、直線なので、通行車両がスピード出す	府土木事務所	対策不可(標識設置済み)	—	—	—			対策不可のため生徒へ指導	
27年度	1	○	市	中橋惣線	市	国名賀線	(なし)	宮津市宇惣	宮津小学校	離合箇所に標識がない(中橋惣線の走行車両への啓発)	市建設部	・看板設置 ・学校による安全教育、指導の徹底	○		—		路面表示により運転手の安全意識が高まった。
	2	○	府	綾部大江宮津線			(なし)	宮津市宇今福	宮津小学校	歩道のバス停(善光橋)に風雨をしのぐ屋根等がない	市企画部	・将来的に設置。設置者となるバス事業者への支援について調整 ・児童集合場所の変更を検討	○		—		雨風を凌ぐことができ、快適にバスを待つことができている。
	3	○	市	城東線			(なし)	宮津市宇波路	宮津小学校	通学用横断歩道と標識(走行車両への啓発)がない	・公安委員会 ・市建設部	・横断歩道:現状調査の上検討 ・標識設置	○	○	—		路面表示により運転手の安全意識が高まった。
	4	○	府	栗田半島線			(なし)	宮津市宇上司	栗田小学校	・4箇所横断歩道が薄くなっている(栗田小前・海洋高校前・栗田駐在所前) ・グリーンベルトが途中からない	・公安委員会 ・府土木事務所	・横断歩道:早期に対応 ・グリーンベルト:早期に対応	○		—		横断歩道がはっきりわかることで児童も車の運転手も安全を意識できている。
	5	○	市	タヶ丘線			(なし)	宮津市宇須津	吉津小学校	・側溝側にガードレールがない ・白線側の市営住宅(空家)屋根が一部がくずれてきており危険	市建設部	・ガードレール:川に近づかないよう学校からの指導徹底 ・市営住宅:修繕対応	○	○	—		修繕により危険が除去され、安全に通学できるようになった。
	6	○	国	178号			(なし)	宮津市宇日置	橋立中学校	バス停(一軒屋)付近に風雨をしのぐ上屋がない	・市企画部 ・市教委	・将来的に設置。設置者となるバス事業者への支援について調整	○	○	—		
28年度	1	○	国	178号			(なし)	宮津市宇上司	栗田小学校	横断歩道まで約300m迂回しないと横断できない。	・公安委員会 ・府土木事務所	他の歩行者、往來車両の安全性を考慮し、横断歩道設置は不可とする。 引き続き歩道歩くよう学校から指導			交通安全指導を継続		引き続き、安全指導の実施により事故防止を図る。
	2	○	府	栗田半島線			(なし)	宮津市宇獅子崎	宮津小学校	バス停(つつしが丘団地前)付近に風雨をしのぐ上屋がない	・市企画部 ・市教委	集合場所の変更、バス停の新規設置を含め検討・調整する。	○				
	3	○	市	西港湾線	市	鶴賀渡路線	(なし)	宮津市宇鶴賀	宮津小学校	一旦停止をしない車両が多く危険	・公安委員会 ・市建設部	通学時間帯の監視強化 路面表示 学校側の指導の徹底	○		外側線(白線)引き直し完了		一旦停止する車が増え安全性が高まった。

令和3年度宮津市通学路等交通安全プログラム対策一覧表

市町村名:宮津市

年度	点検箇所							所管	対策実施状況	整備期間		進捗状況 (R2年度1月末時点)	進捗状況 (R3年度1月末時点)	対策効果
	番号	学校 抽出	主路線名	従路線名	交差点名	所在地	小学校名等		課題内容	対策内容	短期			
29年度	1		主 舞鶴宮津線			宮津市字惣	宮津小学校	街路樹で横断歩道の看板が運転手から見えず、児童が横断する際、車両がスピードを出して行き交うため危険	・府土木事務所 街路樹の伐採	○				児童が横断の際、一旦停車する車が増え安全性が高まった。
	2		市 宮津中学校線			宮津市字小川	宮津中学校	桜の枝が折れ、通学路に落ちてくる可能性があるため危険	・市建設部 桜の枝伐採	○				枝の落下の危険性が排除され、生徒の通学の安全性が高まった。
30年度	1	○				宮津市字外側	宮津小学校	(通学路上:学校敷地内ブロック塀) 安全基準適合:劣化、ひび割れ。地震発生時等に倒壊の危険性あり	・市教委 ブロック塀撤去後、フェンス設置	○				危険性が除却され児童の登下校時の安全性が確保された。
	2	○				宮津市字鶴賀 (旧きんでん倉庫横)	宮津小学校	(通学路上:民家ブロック塀) 安全基準不適合の可能性あり。地震発生時に倒壊の危険性あり	・市教委	○				引き続き、安全指導の実施により事故防止を図る。
	3	○				宮津市字柳縄手	宮津小学校	(通学路上:民家ブロック塀) 安全基準不適合の可能性あり。地震発生時に倒壊の危険性あり	・市教委	○				
	4	○				宮津市字万町 (和貴宮神社)	宮津小学校	(通学路上:神社ブロック塀) 安全基準不適合の可能性あり。地震発生時に倒壊の危険性あり	・市教委	○				
	5	○				宮津市字杉末	宮津小学校	(通学路上:民家ブロック塀) 安全基準不適合の可能性あり。地震発生時に倒壊の危険性あり	・市教委	○			・登下校時に建物に近づかないよう学校指導を徹底	
	6	○				宮津市字上司	栗田小学校	(通学路上:民家ブロック塀) 安全基準不適合の可能性あり。地震発生時に倒壊の危険性あり	・市教委	○				
	7	○				宮津市字小寺	栗田小学校	(通学路上:民家ブロック塀) 安全基準不適合の可能性あり。地震発生時に倒壊の危険性あり	・市教委	○				
	8	○				宮津市字岩ヶ鼻 (屏川橋付近)	養老小学校	(通学路上:商店)建物の老朽化。 鉄パイプ等落下の危険性あり	・市建設部 ・市教委 空家所有者に建物の適切な管理を促す。近づかないよう、学校からの指導を徹底	○			・所有者に建物の適切な維持管理を催促 ・登下校時に建物に近づかないよう学校指導を徹底	
	9	○	国	178号		宮津市字岩ヶ鼻	養老小学校	横断歩道が消えかかっている。車両(運転手)が横断歩道に気付かず減速走行しないため事故の危険性あり	・公安委員会 横断歩道の塗り直し	○			横断歩道の塗り直し済	一旦停止する車が増え安全性が高まった。

令和3年度宮津市通学路等交通安全プログラム対策一覧表

市町村名:宮津市

年度	点検箇所							所管	対策実施状況		整備期間		進捗状況 (R2年度1月末時点)	進捗状況 (R3年度1月末時点)	対策効果	
	番号	学校抽出	主路線名	従路線名	交差点名	所在地	小学校名等		課題内容	対策内容	短期	中～長期				合同点検
R元年度	1		市 安智病院線・城東線	市 駅裏安智線	無	宮津市宇安智	たんぼほ保育園	視認性が悪く、交通も多い。宮津駅へ向かう際、横断するのが危険	・市建設部 ・公安委員会	交差点カラー化 横断歩道・停止線補修	○	☆	R2年度 交差点カラー化 区画線(高輝度)設置		交差点のカラー化、横断歩道・停止線の補修をしてもらい、目に付くようになり、安全性が高まった。	
	2	●	市 惣宮村線	市 馬場先辻町線	無	宮津市宇宮村(コメリ前交差点)	みずほ保育園	点滅信号で赤になっても停車してもらえない。 (通学路危険箇所にて点滅信号設置)	・市建設部 ・公安委員会 ・交通安全対策協議会	交差点カラー化 横断歩道・停止線補修 植樹の剪定(実施済) 通学路啓発看板	○	☆	R2年度 交差点カラー化 区画線(高輝度)設置		ラインが見やすくなったことにより、通行時の安全性が高まった。	
	3		市 惣宮村線	市 馬場先辻町線	無	宮津市宇宮村(八幡児童遊園前交差点)	みずほ保育園	視認性が悪く、横断歩道で待っていても停車してもらえない。	・市建設部 ・公安委員会 ・交通安全対策協議会	横断歩道・停止線補修 通学路啓発看板	○	☆	R2年度 区画線(高輝度)設置		ラインが見やすくなったことにより、通行時の安全性が高まった。	
	4		市 馬場先辻町線	市 船ヶ丘1号線	無	宮津市宇宮村	みずほ保育園	T字交差点で、狭隘な交差点であるがスピードがでていて怖い。	・市建設部 ・公安委員会	交差点マークの設置 横断歩道・停止線補修 外側線補修	○	☆	R2年度 区画線(高輝度)設置		ラインが見やすくなったことにより、意識してもらえるようになった。	
	5	●	市 馬場先辻町線		無	宮津市宇宮村	みずほ保育園	交通量が多く、路肩狭い上、水路(幅1m)に蓋がないため怖い	・市建設部	水路へのふた設置箇所の調整。 (過去に地元反対意見 有)	○	☆		R3-6で再調整		
	6		市 馬場先京口線		無	宮津市宇馬場先	みずほ保育園	道路が狭隘で、車と離合する際に路肩が狭く、水路に蓋が無い	・市建設部	狭隘区間の水路整備とうによる路肩確保	○			路肩拡幅整備予定		
	7		市 大久保線他2線		無	宮津市宇大久保他	みずほ保育園	道路が狭隘で、車と離合する際に路肩が狭く、水路に蓋が無い	・市建設部	狭隘区間の水路整備とうによる路肩確保	○		R2年度 (部分実施) 排水構造物(路肩整備)整備		路肩を整備してもらい歩きやすくなった。	
	8	●	市 鶴賀病院線		中ノ丁踏切	宮津市宇中ノ丁・外側	宮津幼稚園	踏切内の歩行空間が狭い(路肩部のラインが消えかかっている)	・市建設部	ライン再設置	○	☆	R2年度 区画線(高輝度)設置		路肩のラインが見やすくなり、通行時の安全性が高まった。	
	9	●	市 万町線		無	宮津市宇万町	宮津幼稚園	中学校通学路であるが、路肩が狭い	・市建設部	路肩部グリーンベルト等の設置	○			路肩カラー舗装 予定		
	10		市 今福小田線		無	宮津市宇喜多・小田	上宮津保育所	路肩が狭く、歩道がない	・市建設部	バイパスが完成し交通量が減っているため、路肩拡幅等車道構成の検討	○			上宮津保育所休所に併い対策不要となった		
	11		国 国道176号	国 国道178号		宮津市宇須津	宮津子ども園	歩道があるものの、交通量が多いためガードレールが設置してほしい	・府土木事務所	横断防止柵について設置を検討	○	☆	車両用防護柵を設置		車両用防護柵の設置により、小さい子どもの飛び出し防止にもなり安全性が高まった。	
	12		市 役場西山線		無	宮津市宇小松	府中子ども園	小松川横断する橋に柵が無い	・市建設部	転落防止柵等による対策の検討 ※構造上柵の設置が困難	○		R2年度 防護柵等の設置		防護柵があることで安心して通行できる。	
	13		国 国道178号			宮津市宇大垣・中野	府中子ども園	歩道があるものの、交通量が多いためガードレールが設置してほしい	・府土木事務所	横断防止柵について設置を検討	○	☆	車両用防護柵を設置		防護柵が設置されたことにより、通行時の安全性が高まった。	
	14		国 国道178号			宮津市宇中野	府中子ども園	歩道と水路横断部に落差があり怖い。	・府土木事務所	ボラード等の設置を検討	○	☆	ボラードを設置		ボラードの設置により安全性が高まった。	
	15		市 本坂線			宮津市宇中野	府中子ども園	水路に蓋が無い	・市建設部	視線誘導標等により注意喚起 ※小規模な水路であり柵までは不要	○		R2年度 防護柵等の設置		防護柵があることで安心して通行できる。	
	16	●	主 浜丹後線			宮津市宇日置	日置保育所	視認性が悪く、車両のスピードが出る箇所、路肩が狭い(特に橋梁部)	・市健康福祉部 ・府土木事務所	国道178号沿いの歩道からのルート変更を検討		☆				
	17		国 国道178号(旧)			宮津市宇大島	養老保育所	路肩が狭く、草等をよけるため車道を歩く箇所がある	・府土木事務所	草刈等路肩部の維持管理の実施	○			草刈実施済み	草刈りをしていただき安全に歩けるようになった。	

令和3年度宮津市通学路等交通安全プログラム対策一覧表

市町村名:宮津市

年度	点検箇所							所管	対策実施状況	整備期間		進捗状況 (R2年度1月末時点)	進捗状況 (R3年度1月末時点)	対策効果				
	番号	学校 抽出	主路線名	従路線名	交差点名	所在地	小学校名等		課題内容	対策内容	短期				中～ 長期			
R3年度	1	○	国	国道178号	市	城東線		宮津市宇鶴賀 (株にしがき前交差点)	宮津小学校	信号が無く、横断歩道が長い	・府土木事務所	交差点縮小工事計画あり(地元調整中)			○		工事計画について、地元調整中	
	2	○	府	舞鶴宮津線	市	<small>中環線・城東線</small>		宮津市宇惣 (山中方面交差点)	宮津小学校	複雑な交差点で信号が無く交通量も多い。車のスピードが速い。	・府土木事務所	交差点カラー舗装化			○		工事準備中	
	3	○	市	安智病院線	府	府道45号線		宮津市宇惣 (株じょうけ前交差点)	宮津小学校	国道の抜け道となっており、交通量が多くスピードも速い。	・市建設部	歩道の設置・拡幅(水路蓋かけ含む)、路面標識、外側線引き直し						令和元年より事業実施中
	4	○	市	鶴賀病院線	市	駅裏安智線		宮津市字中ノ丁 (ハローワーク前交差点)	宮津小学校	踏切に2方向から車が来るため危険。登校時間帯は車が多い。	・市建設部	歩道の設置・拡幅						令和元年より事業実施中
	5	○	市	安智病院線	市	城等線		宮津市宇安智	宮津小学校	交通量が多くスピードが出やすい。国道からの抜け道。	・市建設部	イメージハンブ、イメージ狭さく設置			○			令和4年度 事業着手
	6	○	市	馬場先辻町線				宮津市宇宮村	宮津小学校	歩道が無く道が狭い	・市建設部	路肩の設置・拡幅(水路蓋かけ)						令和4年度中 地域で蓋設置箇所の追加 について協議予定
	7	○	市	旭ヶ丘1号線				宮津市宇宮村 (みずほ保育園駐 車場前)	宮津小学校	集団登校集合場所であるが、交通量が多い	・市教委	通学路及び集合場所の変更						令和4年度 集合場所の変更を検討
	8	○	府	宮津停車場線				宮津市鶴賀 (株三洋商事前交 差点)	宮津小学校	交通量が多くスピードが出やすい	・市教委 ・交通安全対 策協議会	通学路啓発看板			○			令和4年度 看板設置について学校から 協議会に要望予定
	9	○	市	万町線				宮津市字万町 (和真宮神社)	宮津小学校	通用門の屋根が壊れそう	・市教委	(民地のため対策不可) 注意喚起						引き続き児童への注意喚起 を行う
	10	○	市	島崎京口線				宮津市字柳縄手 (ふれあい広場前)	宮津小学校	道路幅が狭くスピードを出す車両がある	・市建設部	路側帯カラー舗装化			○			令和4年度 事業着手
	11	○	府	9号、606号線	市	河原本町線		宮津市字万町 (本町交差点)	宮津小学校	交通量が多く横断歩道補交時接触しかけたことがあった	・市教委	交通安全指導						交通安全指導を継続
	12	○	国	176号線				宮津市字住吉 (マクドナルド入口)	宮津小学校	店舗進入退去車両の歩道横断	・市教委	店舗利用者への注意喚起、見守り隊						令和4年度 店舗利用者への注意喚起に ついて事業者へ依頼
	13	○	国	176号線				宮津市字杉末 (与謝野荘前交 差点)	宮津小学校	交通量が多く押しボタン信号待ちが長い	・市教委	交通安全指導						交通安全指導を継続
	14	○	市	鶴賀京口線				宮津市宇馬場先 (宮津小グラウンド 前)	宮津小学校	車両離合の際に児童との距離が近い。スピードが出やすい。	・市建設部	路側帯カラー舗装化			○			令和4年度 事業着手
	15	○	市	木の部喜多線				宮津市宇滝馬 (百合丘団地前)	宮津小学校	車両スピードが出やすい	・市建設部 ・市教委 ・交通安全対 策協議会	路側帯カラー舗装化、路面表示、T 字設置 通学路啓発看板			○			令和4年度 事業着手
	16	○	市	木の部喜多線				宮津市宇滝馬 (池田電気株北側)	宮津小学校	道路が狭い。舗装がめくれている。	・市建設部	路肩補修						令和3年度 事業完了
	17	○	府	605号線				宮津市宇小田宿野 (小田宿野公民館 交差点)	栗田小学校	横断歩道の白線が消えかけている	・公安委員会	横断歩道の引き直し						令和3年度 事業完了
	18	○	府	605号線				宮津市宇小田宿野 (鏡ヶ浦地区交 差点)	栗田小学校	横断歩道の白線が消えかけている	・公安委員会	横断歩道の引き直し						令和3年度 事業完了
	19	○	府	605号線				宮津市宇上司 (海洋高校正門前 交差点)	栗田小学校	横断歩道はあるが一時停止無視で曲がってくる車が多い	・市教委	交通安全指導						交通安全指導を継続
	20	○	府	605号線				宮津市宇上司 (海洋高校前S字 カーブ)	栗田小学校	スピードを出した車が曲がりきれず路肩に突っ込んだことがある	・府土木事務所	路面表示引き直し(カーブ注意)						工事準備中

令和3年度宮津市通学路等交通安全プログラム対策一覧表

市町村名:宮津市

年度	点検箇所							所管	対策実施状況	整備期間		進捗状況 (R2年度1月末時点)	進捗状況 (R3年度1月末時点)	対策効果	
	番号	学校 抽出	主路線名	従路線名	交差点名	所在地	小学校名等		課題内容	対策内容	短期				中～ 長期
R3年度	21	○	府	604号線			宮津市字上司 (歩車分離信号)	栗田小学校	信号横断中に車が進んでくることがある	・市教委	注意喚起文書の回覧			○	令和4年度 注意喚起文書の自治会回覧 等を検討
	22	○	市	タヶ丘線			宮津市字須津 (タヶ丘自治会入口 交差点)	吉津小学校	道路の冠水。路側帯の消失	・市建設部	水路嵩上、路肩構造物の補修、路面表示				令和3年度 事業完了
	23	○	市	髪屋敷家ノ堂立線			宮津市須津 (踏切付近)	吉津小学校	道路が狭い。側溝が深く車を避ける場所が無い。	・市建設部	路側帯設置・拡幅				令和4年度 事業着手
	24	○	市	須津線			宮津市字須津 (アップルアパート 前カーブ)	吉津小学校	狭いカーブでスピードが速い。国道の抜け道。	・市建設部	中央線抹消、路側帯設置・拡幅、防護柵設置			○	令和4年度中 地域と幅員縮小について 協議予定
	25	○	国	178号			宮津市字江尻	府中小学校	ガードレールが無くスピードが速い	・府土木事務所	ガードレール設置検討				工事準備中
	26	○	国	178号			宮津市字大垣	府中小学校	ガードレールが無くスピードが速い	・府土木事務所	ガードレール設置検討				車両乗入部が多く、設置箇所の調整が必要
	27	○	市	役場西山線			宮津市字国分	府中小学校	道路が狭く車両が通行の際に危険	・市建設部	警戒標識・路面表示、イメージハンド設置			○	令和4年度 事業着手
	28	○	市	大垣難波野線			宮津市字江尻	府中小学校	信号の無い交差点で車両のスピードが速い	・市建設部	交差点等のカラー舗装化			○	令和4年度 事業着手
	29	○	国	178号線			宮津市字日置 (妙園寺100m南)	日置小学校	横断歩道が無く交通量が多い	・市教委	通学路啓発看板、見守り隊			○	令和4年度 看板設置について学校から 協議会に要望予定
	30	○	国	旧国道178号線			宮津市字大島 (大島中バス停付近)	養老小学校	横断歩道が無くスピードが速い	・市教委	交通安全指導				交通安全指導を継続
	31	○	市	養老村役場朝妻村役場線			宮津市字大島 (大島消防車庫付近)	養老小学校	横断歩道が無くスピードが速い	・市建設部	交差点カラー舗装化、警戒標識・路面表示			○	令和4年度 事業着手
	32	○	市	宮津中学校線			宮津市字小川	宮津中学校	交差点の見通しが悪い、道路が狭く歩道が無い。	・市建設部	路側帯の設置・拡幅(実施中)				令和4年度 事業完成予定
	33	○	市	万町線			宮津市字万町	宮津中学校	道路が狭く歩道が無い。	・市建設部	路側帯カラー舗装化				路肩カラー舗装 予定
	34	○	府	605号線			宮津市字上司 (栗田中学校付近)	栗田中学校	道路が狭く歩行スペースも狭い。朝は交通量が多い	・市教委	交通安全指導				交通安全指導を継続
	35	○	市	中津宿野線			宮津市字中津 (栗田中在所から 海方面)	栗田中学校	道路が狭い。	・市教委	注意喚起文書の回覧				令和4年度 注意喚起文書の自治会回覧 等を検討
1	●	市	須津線			宮津市字須津 (吉津子ども園付近)	吉津子ども園	歩道が狭くスピードが速い。溝蓋が劣化して穴が開いている。	・市建設部	溝蓋の補修				令和4年度 事業実施(蓋交換)	
2	●	府	605号線			宮津市字波路 (マルート前)	吉津子ども園分園	横断歩道が無い。カーブミラーがなく見通しが悪い。	・府土木事務所	横断歩道、カーブミラーの設置は不可					